


## ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA OBIEKCIE

INWESTYCJA:		Remont dachu przy ul. Reja 11 przy w Zielonej Górze		
INWESTOR:		ZGKiM Zielona Góra 65-001 ul. Zjednoczenia 110 A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Biuro usług projektowo-wykonawczych „ARCHPEAK” Paweł Wyczałkowski Zielona Góra 65-140 ul. Braci Gierzyńskich 69		
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data:
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	Mgr inż. arch. Marian J. Wyczałkowski	1263/59W-Wa		10.2009
PROJEKTANT KONSTRUKCJE	Mgr inż. Jacek Mikoda	2479/93		10.2009
OPRACOWAŁ ARCH. KONST.	Mgr inż. Paweł Wyczałkowski	-----		10.2009

BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH  
„ARCH PEAK” Paweł Wyczałkowski  
65-140 Zielona Góra, ul. Braci Gierzyńskich 69  
NIP 9291754339, Regon 080223864, tel. 606 757 856  
mail: archpeak@wp.pl, strona www: archpeak.com.pl  
Nr konta: WBK 19-1090-1535-0000-0001-0821-2305

  
21.10.2010

Inwestor :  
ZGKiM  
Zielona Góra 65-001  
ul. Zjednoczenia 110  
Obiekt :  
Remont dachu przy ul. Reja 11 w Zielonej Górze  
Projektant:  
Biuro usług projektowo-wykonawczych ARCHPEAK  
Paweł Wyczałkowski  
Projektant:

[www.archpeak.com.pl](http://www.archpeak.com.pl)

biuro usług projektowo-wykonawczych

**ARCHPEAK**

Paweł Wyczałkowski

**Biuro usług projektowo-wykonawczych „ARCHPEAK” Paweł Wyczałkowski**

## Wstęp

Przedmiotem opracowania jest wykaz robót remontowo konserwacyjnych na dachu przy ul. Reja 4 w Zielonej Górze

## SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

I. STRONA TYTUŁOWA	str. 1
II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	str. 2
III. WYKAZ RÓBT REMONTOWO-KONSERWATORSKICH	str. 3

#### **1. Roboty rozbiórkowe**

- Rozebranie poszycia dachu płaskiego /wielu warstw papy asfaltowej/ 100%
- Rozebranie poszycia daszków elewacyjnych i wykuszy /dachówka ceramiczna/ 100%
- Rozebranie blach i okuć murków i ornamentów elewacyjnych 100%
- Rozebranie rynien ,spustów ,rur i mocowań tych rur aż do posadowienia obiektu 100%
- Demontaż na dachu płaskim desek połaciowych /deski pod poszyciem dachu/ 60%
- Demontaż łat i kontrłat na daszku krytym dachówką 60%
- wymiana foli paroprzepuszczalnej /wiatrowej/ w części użytkowanej jako mieszkania 100%
- demontaż anten satelitarnych i anten analogowych 100%
- oczyszczenie kominów do gołej cegły 100%
- oczyszczenie do gołej cegły murków ścian wewnętrznych okalających budynek 100%
- usunięcie kominów wentylacyjnych i odpowietrzających kanalizację 100%
- rozebranie wylazu /mocowanie i czapa/ 100%


#### **2.Renowacja drewna konstrukcyjnego**

- oczyszczenie z pleśni /grzybów/ konstrukcji dachu /słupów, tramów ,płatew / elementów drewnianych w 25%
- oczyszczenie z pleśni /grzybów/ desek pokrycia dachowego lub wymiana na nowe w 40%
- oczyszczeni z owadów konstrukcji dachu /słupów, tramów ,płatew / poprzez oskrobanie warstw uszkodzonych do zdrowego drewna i nadpicie deskami zaimpregnowanymi o gr. 5cm z obu stron 15%

#### **3.Roboty budowlano montażowe**

- otynkowanie kominów i nałożenie czap przeciw zamakaniu wnętrza kominów 100%
- montaż ówczasie rozebranych i zakonserwowanych desek poszycia dachowego na dachu płaskim 40%
- montaż kominów z czapami wentylacyjnych i odpowietrzenia kanalizacji z materiału cynk-tytan 100%
- Montaż łat i kontrłat wraz paro izolacją w części mieszkalnej na dachu spadzistym w części elewacyjnej 60%

- Otynkowanie murków wewnętrznych okalających budynek 100%
- zamocowanie konstrukcji pod wszelkiego typu anteny do konstrukcji ściany wewnętrznej i obrobienie przejścia przez poszycie dachowe oraz montaż ówczasie rozebranych anten materiał stalowa pomalowana farbami odpornymi na warunki atmosferyczne 100%
- ułożenie podwójne na zakład papy bitumicznej termozgrzewalnej ,dodatkowo założenie jej na murki okalające pod sam szczyt okuć blacharskich
- położenie dachówki karpiówki układanej w łuskę wraz z gontami na części dachu spadzistego 100%
- obrobienie blacharskie okuć wykuszy daszków murków od strony elewacji jak i na dachu murki okalające budynek materiał cyn-tytan 100%
- montaż rynien ,rur spustowych ,uchwytów mocujących, końcówek rewizyjnych od frontu i tyłu budynku materiał cyn-tytan 100%
- remont i uzupełnienie szklane daszku na elewacji frontowej na ostatniej kondygnacji 60%
- montaż wyłazu dachowego wraz czapą i mocowaniem materiał poszycia cynk-tytan 100%

  
 BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH  
**„ARCH PEAK”** *dr Włodzisław Wysocki*  
 65-140 Zielona Góra, ul. Wierzyńskich 69  
 NIP 9291754934, tel. 606 757 856  
 mail: arch@archpeak.com.pl  
 Nr konta: 11 1010 1111 1111 1535 0000 0001 0821 2306