

PRZEDMIAR ROBÓT 002-08-023

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa robót: Roboty remontowe dachu.
Lokalizacja: Zielona Góra ul. Niepodległości 35Zamawiający: ZGKiM ZWM Nr 2
Zielona Góra ul. Waryńskiego 1A

PRZEDMIAR 002-08-023		Strona 1		30-06-2010	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1		CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne-remont dachu.			
1	10	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m ²	289,19
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	12,40*6,90/2*2+(4,8+17,80)/2*6,80*2+3,1*0,8*2+3,30*12,20+1,10*4,30		289,19
1	20	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych za 3-warstwy	m ²	289,19
1	30	KNR 401-04-30-02-00	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk (przyjęto 10% połaci dachu)	m ²	26,14
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	261,35*0,10		26,14
1	40	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rylien dachowych nie nadających się do użytku	metr	79,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	13,50*2+6,10+0,7*2+6,30+3,70*2+12,4+18,4		79,00
1	50	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	35,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,60*2+8,0*2+2,0		35,20
1	60	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	83,34
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,25*(13,50*2+6,1+0,7*2+6,3+3,7*2+12,4+18,4+6,20+1,1*2+4,3)		22,93
		2	0,85*(13,50*2+6,2+0,8*2+6,4+18,4)		50,66
		3	0,45*((1,04*2+0,52*2)+(0,75*2+0,53*2)+(0,43*2+1,27*2))		4,09
		4	0,35*(3,70*2+4,2)		4,06
		5	0,35*(1,20*2+1,1*2)		1,61
1	70	KNR 202-04-10-01-00	Deskowanie połaci dachowych	m ²	26,14
1	80	KNR N008-02-14-04-00	Wymiana rury wywiewnej z blachy tytan-cynk ø 100	szt	3,00
1	90	KNR 401-02-12-04-00	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	1,48
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,47*1,09+0,48*0,8+0,48*1,22		1,48
1	100	KNR 401-03-50-01-00	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	2,10
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,42*1,04*1,86+0,43*0,75*1,46+0,43*1,17*1,63		2,10
1	110	KNR 202-01-22-01-00	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnejklinkier kl.350 na zaprawie cem-wapiennej	m ³	2,10
1	120	KNR 202-09-23-01-00	Spoinowanie ścian zaprawa cementowa niebarwiona	m ²	12,99
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,42*1,73*2+1,04*1,73*2+0,43*1,33*2+0,75*1,33*2+0,43*1,50*2+1,17*1,50*2		12,99
1	130	KNR 401-03-12-01-00	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach szerokości 1 cegły poziomo	metr	8,20
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,42*2+0,8*2+0,43*2+1,09*2+0,43*2+0,93*2		8,20
1	140	KNR 202-06-02-05-00	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z pasty emulsyjnej gęstej rolek cementowych kominów	m ²	0,98
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,20*0,12		0,98
1	150	KNR 202-06-02-06-00	Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z pasty emulsyjnej gęstej czapek kominowych	m ²	0,98
1	160	KNR 401-05-32-05-00	Uzupełnienia blacharskie wylazu dachowego z blachy cynk-tytan	szt	1,00
1	170	KNR 202-05-29-03-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - włazów dachowych	metr	4,40

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 1,0*2+1,2*2		4,40
1	180	KNR	202-05-07-01-01 Różne obróbki z blachy cynk-tytan gr. 0,60 mm szer. do 25 cm - okapy	m ²	22,93
1	190	WKNR	W202-05-04-01-00 Pokrycie dachów papą termoizolacyjną jednowarstwowe - gzyms (papę należy szczelnie połączyć z pokryciem dachu zgodnie z załączonym rysunkiem)	m ²	79,32
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 1,20*(13,50*2+24,90+6,2+6,4+0,8*2)		79,32
1	200	KNR	202-05-07-02-01 Różne obróbki z blachy cynk-tytan gr. 0,60 mm szer. ponad 25 cm	m ²	56,33
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości Ogniomurki, obróbki wykusza, obróbki wylazu i gzymsy 50,66+4,06+1,61		56,33
1	210	KNNR	N009-07-03-06-00 Demontaż stojaka dachowego - anteny	szt	5,00
1	220	WKNR	W202-05-04-01-00 Obróbka z papy termozgrzewalnej 1 warstwa kołnierzy kominów	m ²	7,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości ((1,0*2+1,4*2)+(0,8*2+1,6*2)+(1,2*2+1,0*2))*0,50		7,00
1	230	WKNR	W202-05-04-02-00 Pokrycie dachów papą termoizolacyjną dwuwarstwowe	m ²	289,19
1	240	KNR	202-05-09-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynk-tytan gr. 0,60 mm ø 15 cm	metr	79,00
1	250	KNR	202-05-11-03-01 Rury spustowe okrągłe z blachy cynk-tytan gr. 0,60 mm ø 12 cm	metr	35,20
1	260	KNR	401-05-24-09-00 Dodatek za wykonane kosze (zbiorniki) z blachy cynk-tytan	szt	4,00
1	270	KNR	202-11-13-07-00 Listwy przyścienne PCW zgrzewane-analogia kliny wokół kominów i na styku dachu ze ścianami z wełny mineralnej	metr	31,80
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 14+13,50+4,30		31,80
1	280	KNR	202-05-15-04-00 Złożenie blachą cynkową pasów usztywniających szer 10 cm, M*0,5	metr	31,80
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 14+13,50+4,30		31,80
1	290	KNR	711-06-05-01-00 Wypełnienie poz szczelin dylatacyjnych gł 10 kitem dekarskim M*0,25	metr	31,80
1	300	WKNR	W401-05-16-04-01 Uzupelnienie obróbek papą z włókniny lejki wokół stojaków	szt	3,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości Rury wentylacyjne 3		3,00
1	310	KNR	402-02-30-05-00 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej ø 150 mm na ścianach	metr	3,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 1,50*2		3,00
1	320	KNR	215-02-05-05-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 160	metr	3,00
1	330	KNR	215-02-17-03-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 160	szt	2,00
1	340	KNR	401-12-12-40-01 Malowanie 2-krotnie farbą ftalową rur kanalizacyjnych żeliwnych	metr	3,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 1,50*2		3,00
1	350	KNR	401-01-08-13-00 Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	20,99
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości Papą, kominowe, czapy kominowe, blacharka 289,19*0,02+2,10+(79,0+35,20)*0,1+83,34*0,001+1,48*0,1+3,0*0,15+1,00		20,99
1	360	KNR	401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4	m ³	20,99
2	CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne-remont ścian wykusza.				
2	370	PKZ	1907-05-01-01-00 Rozebranie płyt suprema na ruszcie drewnianym na ścianach-analogia rozebranie izolacji z styropianu	m ²	7,19
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 1,50*3,30/2*2+0,80*1,60+0,30*3,20		7,19
2	380	KNR	202-26-14-01-62 Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 10 cm wyprawa elewacyjna	m ²	7,19
2	390	KNR	202-26-14-04-62 Ocieplenie ościeży o szer 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna A	m ²	1,26
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenie ilości 1,50*0,2*2+3,30*0,20		1,26
2	400	KNR	202-26-14-10-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników kątownikiem	metr	14,40

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,50*2+3,30*2+1,60+3,20		14,40
2	410	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	3,70
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,25*3,70*2*2		3,70
2	420	KNR 202-05-07-01-01	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,60 mm szer do 25 cm	m ²	3,70