

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Nr spec.techn.	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8,00
1		<b>PARTER</b>					
1 d.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	ST-II roboty budowlane	m2	92.06		
2 d.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	ST-II roboty budowlane	m2	9.64		
3 d.1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie szafy drewnianej wbudowanej w ościeżnicę drzwiową	ST-II roboty budowlane	kpl.	2		
4 d.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych	ST-II roboty budowlane	m2	95.72		
5 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	ST-II roboty budowlane	m2	93.66		
6 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	ST-II roboty budowlane	m2	187.90		
7 d.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze stopnic wraz z kątownikami ochronnymi	ST-II roboty budowlane	m2	6.12		
8 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płyt pilśniowych twardych	ST-II roboty budowlane	m2	187.90		
9 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	ST-II roboty budowlane	m2	3.62		
10 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	ST-II roboty budowlane	m2	93.74		
11 d.1	KNR-W 2-02 2003-06 analogia	Rozebranie - ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	ST-II roboty budowlane	m2	97.58		
12 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	ST-II roboty budowlane	m2	26.60		
13 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	ST-II roboty budowlane	m2	72.45		
14 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju Krotność = 2	ST-II roboty budowlane	m2	9.01		
15 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	ST-II roboty budowlane	m3	32.38		
16 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	ST-II roboty budowlane	m3	32.38		

17 d.1	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m3	9.01		
18 d.1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	12.00		
19 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	23.99		
20 d.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Drzwiowe płytowe łazienkowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	3.6		
21 d.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Wymiana drzwi na EI-30 o wym 90x200 malowane w kolorze identycznym z drzwiami po renowacji	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	1.80		
22 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzudy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m	56.42		
23 d.1	KNR 0-12 1118-05 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Układanie w "karo".	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	9.01		
24 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	66.54		
25 d.1	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	202.11		
26 d.1	TZKNBK VIII 07-30	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 5 m2	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	60		
27 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	95		
28 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	1350.34		
29 d.1	KSNR 2 0802- 06 analogia	Wyprawa drobnopiętowa nawiązująca do historycznej	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	1450,34		
30 d.1	KNR 0-17 2609-07 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	202.11		
31 d.1	KNR-W 2-02 2011-04 analogia	druga warstwa wyprawy drobnopiętowej nawiązującej do historycznej	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	202.11		
32 d.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami na bazie krzemionek powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	1408,08		
33 d.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	42,26		

34 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2	<b>ST-II roboty budowlane</b>	szt.	17		
35 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,po uprzedniej renowacji o pow. ponad 1.0 m2 Krotność = 2	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	47.23		
36 d.1	Kalkulacja indywidualna	wykonanie indywidualne skrzydeł drzwiowych o wymiarach 2,60x1,00 wg, istniejącego wzoru	<b>ST-II roboty budowlane</b>	szt	2		
37 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 Krotność = 2	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	186.18		
38 d.1	KNR-W 3 0807-02 analogia	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek , szpachlowanie ubytków , usuwanie pozostałych gwoździ	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	187.90		
39 d.1	KNR-W 4-01 0814-02	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grub. 19-22 mm mocowanych na gwoździe o pow. do 5 m2 w jednym miejscu	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	37.58		
40 d.1	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	187.90		
41 d.1	KNR-W 4-01 0425-02 analogia	Renowacja elementów schodów drewnianych - podstopnice	<b>ST-II roboty budowlane</b>	szt.	17		
42 d.1	KNR-W 4-01 0425-01 analogia	Renowacja elementów schodów drewnianych - stopnice	<b>ST-II roboty budowlane</b>	szt.	17		
43 d.1	KNR-W 4-01 0425-03 analogia	Renowacja elementów schodów drewnianych - poręcze	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m	11.90		
44 d.1	KNR-W 4-01 0425-05 analogia	Renowacja elementów schodów drewnianych - skrzyty poręczy ponad 90 st.	<b>ST-II roboty budowlane</b>	szt.	3		
45 d.1	KNR-W 4-01 0425-06 analogia	Renowacja elementów schodów drewnianych - tralki toczone	<b>ST-II roboty budowlane</b>	szt.	34		
46 d.1	KNR-W 4-01 0425-07 analogia	Renowacja elementów schodów drewnianych - słupki rzeźbione	<b>ST-II roboty budowlane</b>	szt.	1		
47 d.1	KNR-W 4-01 0807-03 analogia	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o pow. do 7.0 dm2 w jednym miejscu - wymiana kątowników ochronnych	<b>ST-II roboty budowlane</b>	miejsc.	9		
48 d.1	TZKNBK XV 0442-02	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - pierwszy raz	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m	389		
49 d.1	TZKNBK XV 0442-03	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - drugi raz	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m	389		
<b>Razem dział: PARTER</b>							
<b>2</b>		<b>PIĘTRO</b>					

50 d.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	31.28		
51 d.2	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	74.70		
52 d.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	100.86		
53 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	191.40		
54 d.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płyt pilśniowych twardych	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	191.40		
55 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	28.57		
56 d.2	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju Krotność = 2	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	4.95		
57 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m3	8.44		
58 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m3	8.44		
59 d.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Wymiana drzwi na EI-30 o wym 80x220 malowane w kolorze identycznym z drzwiami po renowacji	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	1.80		
60 d.2	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m3	4.95		
61 d.2	KNR 0-12 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	4.95		
62 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	28.57		
63 d.2	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	196.35		
64 d.2	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	17		
65 d.2	TZKNBK VIII 07-30	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 5 m2	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	85		
66 d.2	KNR 0-23 2612-06	Pprzyklejenie warstwy siatki na ścianach	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	75		
67 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	<b>ST-II roboty budowlane</b>	m2	1044.79		

68 d.2	KSNR 2 0802-06 analogia	Wyprawa drobnociarnista nawiązująca do historycznej	ST-II roboty budowlane	m2	1044,79		
69 d.2	KNR 0-17 2609-07 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach	ST-II roboty budowlane	m2	135.57		
70 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	ST-II roboty budowlane	m2	196.35		
71 d.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami na bazie krzemionek powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	ST-II roboty budowlane	m2	1221,89		
72 d.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	ST-II roboty budowlane	m2	19,24		
73 d.2	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2	ST-II roboty budowlane	szt.	16		
74 d.2	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,po uprzedniej renowacji o pow. ponad 1.0 m2 Krotność = 2	ST-II roboty budowlane	m2	22.88		
75 d.2	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 Krotność = 2	ST-II roboty budowlane	m2	93.85		
76 d.2	KNR-W 4-01 0814-02	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o grub. 25-35 mm mocowanych na gwoździe o pow. do 5 m2 w jednym miejscu	ST-II roboty budowlane	m2	60.15		
77 d.2	KSNR 3 0807-02	Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek, usuwanie pozostałych gwoździ, szpachlowanie ubytków	ST-II roboty budowlane	m2	191.40		
78 d.2	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	ST-II roboty budowlane	m2	191.40		
79 d.2	TZKNBK XV 0442-02	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - pierwszy raz	ST-II roboty budowlane	m	349		
80 d.2	TZKNBK XV 0442-03	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - drugi raz	ST-II roboty budowlane	m	349		
<b>Razem dział: PIĘTRO</b>							
<b>3</b>		<b>DACH</b>					
81 d.3	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	ST-II roboty budowlane	m2	104.00		
82 d.3	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	ST-II roboty budowlane	m2	104.00		
83 d.3	KNR-W 4-01 0540-04	Naprawa, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich o szerokości 80 cm, wstawienie małych latek o pow.do 0.01 m2 Krotność = 3	ST-II roboty budowlane	m	73.71		

84 d.3	KNR-W 4-01 0537-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości 80 cm	ST-II roboty budowlane	m2	58.97		
85 d.3	KNR-W 4-01 0528-05	Wymiana haka rynnowego	ST-II roboty budowlane	szt.	75		
86 d.3	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	ST-II roboty budowlane	m	39.97		
87 d.3	KNR-W 4-01 0526-06 analogia	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o śr. 20 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	ST-II roboty budowlane	m	39.97		
88 d.3	KNR-W 4-01 0526-08	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery)	ST-II roboty budowlane	szt.	3		
89 d.3	KNR-W 4-01 0533-10	Wymiana uchwyty do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych	ST-II roboty budowlane	szt.	46		
90 d.3	KNR-W 4-01 0533-02	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych - przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie	ST-II roboty budowlane	m	30		
91 d.3	KNR-W 4-01 0531-07 analogia	Wymiana rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12,5 cm	ST-II roboty budowlane	m	45		
92 d.3	KNR-W 4-01 0518-03 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 z papy termozgrzewalnej	ST-II roboty budowlane	szt.	76		
93 d.3	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn. na oczyszczonym i zaimpregnow. podłożu betonowym)	ST-II roboty budowlane	m2	38		
94 d.3	KNNR 3 0503-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst. pokr. z papy perfor. oraz papy wierzchn. pokrycia gr 5.2mm na istn. pokryciu z papy)	ST-II roboty budowlane	m2	218.75		
95 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	ST-II roboty budowlane	m3	10.94		
96 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	ST-II roboty budowlane	m3	10.94		
<b>Razem dział: DACH</b>							
<b>4</b>	<b>WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH</b>						
97 d.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	ST-IV roboty elektryczne	szt.	103		
98 d.4	KNR 4-03 1126-01	Demontaż wyłączników 2 - biegu	ST-IV roboty elektryczne	szt.	38		
99 d.4	KNR 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	ST-IV roboty elektryczne	szt.	58		

100 d.4	KNNR 5 0502-03 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x40 W z rastrem	ST-IV roboty elektryczne	kpl.	57		
101 d.4	KNNR 5 0502-03 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x40 W o wzorze zbliżonym do historycznego	ST-IV roboty elektryczne	kpl.	46		
102 d.4	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynekowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	ST-IV roboty elektryczne	szt.	60		
103 d.4	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynekowe w puszcze instalacyjnej	ST-IV roboty elektryczne	szt.	38		
104 d.4	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x40 W oświetlenie awaryjne oprawy z modulem awaryjnym	ST-IV roboty elektryczne	kpl.	8		
<b>Razem dział: WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH</b>							
<b>5</b>		<b>Roboty wod -kan</b>					
105 d.5	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	ST-III roboty sanitarne	szt.	2		
106 d.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	ST-III roboty sanitarne	szt.	3		
107 d.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	ST-III roboty sanitarne	kpl.	3		
108 d.5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	ST-III roboty sanitarne	szt.	3		
109 d.5	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	ST-III roboty sanitarne	kpl.	2		
110 d.5	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp+deska sedesowa wolno opadająca	ST-III roboty sanitarne	kpl.	2		
111 d.5	KNR 2-15/GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	ST-III roboty sanitarne	kpl.	2		
112 d.5	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spluczek podtynekowych publiczny	ST-III roboty sanitarne	kpl.	2		
113 d.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	ST-III roboty sanitarne	kpl.	1		
114 d.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	ST-III roboty sanitarne	szt.	3		
115 d.5	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	ST-III roboty sanitarne	szt.	3		

116 d.5	S 215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	<b>ST-III roboty sanitarne</b>	m	18	
117 d.5	S 215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	<b>ST-III roboty sanitarne</b>	szt.	11	
<b>Razem dział: Roboty wod -kan</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						