

003-08-007 : PRZEDMIAR ROBÓT UL. KUPIECKA 40**bud: Roboty remontowe klatek schodowych****ob: Budynek wspólnoty mieszkaniowej****rob: Malowanie klatki schodowej, wymiana wykładzin podłogowych**

| <i>Poz</i> | <i>Symbol</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Jedn</i> | <i>Ilość</i> |
|--|---------------------------|--|-------------|--------------|
| DZIAŁ 1 | | | | |
| CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne - naprawa tynków i | | | | |
| 10. | PKZ 1908-02-01-03-00 | Odbicie tynków wapiennych o pow ponad 5 m2(przyjęto 80%pow.) | m2 | 198,800 |
| 20. | PKZ 1908-02-07-02-00 | Tynk wewn wap cem-wap kat III ścian ceram do 5 m2 | m2 | 143,850 |
| 30. | PKZ 1908-02-04-02-00 | Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach | m2 | 54,940 |
| 40. | PKZ 1908-02-05-02-00 | Zagruntowanie (oszprycowanie) stropów i pow osiatkowanych | m2 | 54,940 |
| 50. | PKZ 1908-02-07-06-00 | Tynk wewn wap cem-wap kat III stropów ceram do 5 m2 | m2 | 54,940 |
| 60. | KNR 401-12-02-09-00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 R*1,15 | m2 | 31,730 |
| 70. | KNR 401-12-08-03-00 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian R*1,15 | m2 | 17,990 |
| 80. | KNR 202-20-07-01-00 | Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na ścianach z listew drewnianych | m2 | 31,870 |
| 90. | KNR 202-20-06-04-10 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach - I i II piętro | m2 | 31,870 |
| 100. | KNR 402-02-11-03-00 | Wymiana trójnika z PCW fi 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - analogia przeróbka pionu kanalizacyjnego | szt | 1,000 |
| 110. | KNR 202-20-11-02-50 | Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 75-01 1-warstwowa -rur kanalizacyjnych I piętro | m2 | 3,600 |
| 120. | KNR 202-26-08-03-50 | Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem FAST GRUNT U | m2 | 248,500 |
| 130. | KNR 202-26-09-08-00 | Docieplenie styropianem na zaprawie CERESIT i wyprawie CT 89 - ochrona narożników | metr | 30,600 |
| 140. | KNR 202-09-33-01-02 | Wyprawa gładzona Fast M-S gr.3,5 mm na ścianach, powierzchniach płaskich ręcznie (zużycie 5,25kg/m2) | m2 | 179,820 |
| 150. | KNR 202-09-33-02-01 | Wyprawa gładzona Fast M-S gr. 3,5 mm zbrojona mikrowłóknami na sufitach (zużycie 5,25kg/m2) | m2 | 68,680 |
| 160. | KNR 202-26-08-03-50 | Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem Fast Grunt U | m2 | 248,500 |
| 170. | KNR 202-15-05-01-00 | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą Keim Optolit bez gruntowania - sufity | m2 | 68,680 |
| 180. | KNR 202-15-05-01-00 | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą Keim Optolit bez gruntowania - ściany | m2 | 179,820 |
| 190. | PKZ 1915-02-02-04-00 | Wypatronowanie szlaczka lub fryzu szer do 5 cm | metr | 1807,570 |
| 200. | PKZ 1915-02-02-01-00 | Malowanie farbą Keim Optolit pasków konturowych szer 3-5 cm | metr | 1807,570 |
| 210. | PKZ 1912-01-04-34-00 | Wymiana słupka pierwszego balustrady średnio ozdobnego | szt | 1,000 |
| 220. | TZKNC N-K/Vt. 14-b.05 ana | Usuwanie przemalowań dwóch i więcej warstw polityry lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową pow. profilowana | dm2 | 748,860 |
| 230. | TZKNC N-K/Vt.14-b.02 anal | Usuwanie przemalowań do czystego drewna cykliną powłok polityry, lakierów spirytusowych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową pow. profilowana | dm2 | 748,860 |
| 240. | TZKNC N-K/Vt.15-b.3E anal | Dezysekcja i dezynfekcjapędzlem z przygotowaniem materiału, pow. profilowana | dm2 | 748,860 |
| 250. | TZKNC N-K/V t.15-b.01 ana | Kitowanie, szpachlowanie pow. z całkowicie zdjętą politurą(również dla drewna nowego) pow. profilowana | dm2 | 748,860 |
| 260. | TZKNC N-K/V t.15-a.04 ana | Retuszowanie, punktowanie bejcą wodną spirytusową lub innymi barwnikamifleków zgrupowanych wymagających jednolitego zabarwienia | dm2 | 748,860 |
| 270. | PKZ 1915-04-03-04-00 | Zagruntowanie cokolików i listew grub 10-15 cm | metr | 75,860 |
| 280. | PKZ 1915-04-03-05-00 | Malowanie olejne cokolik listew grub 10-15 cm pierwszy raz | metr | 75,860 |
| 290. | PKZ 1915-04-03-06-00 | Malowanie olejne cokolik listew grub 10-15 cm drugi raz | metr | 75,860 |
| 300. | PKZ 1915-04-01-04-00 | Zagruntowanie i podszpachlowanie stolarki | m2 | 63,510 |
| 310. | PKZ 1915-04-02-07-00 | Malowanie stolarki olejno pierwszy raz | m2 | 63,510 |
| 320. | PKZ 1915-04-02-08-00 | Malowanie stolarki olejno drugi raz | m2 | 63,510 |

| | | | |
|----------------------------|--|------|---------|
| 330. PKZ 1915-04-01-01-00 | Ługowanie starej farby olejnej pierwszy raz - policzki schodów drewnianych, podestów, spoczników, gablot | m2 | 14,680 |
| 340. PKZ 1915-04-01-02-00 | Ługowanie starej farby olejnej drugi raz | m2 | 14,680 |
| 350. PKZ 1915-04-01-04-00 | Zagruntowanie i podszpachlowanie stolarki | m2 | 14,680 |
| 360. PKZ 1915-04-02-07-00 | Malowanie stolarki olejno pierwszy raz | m2 | 14,680 |
| 370. PKZ 1915-04-02-08-00 | Malowanie stolarki olejno drugi raz | m2 | 14,680 |
| 380. KNR 401-12-11-06-00 | Opalenie farby olejnej z podstopnic, boków stopni schodowych pow. do 0,75 m2 | szt | 102,000 |
| 390. KNR 401-12-10-14-00 | Lakierowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,75 m2 | szt | 102,000 |
| 400. KNR 401-12-12-28-00 | Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur gazowych i pochwyty stalowego fi do 50 | metr | 63,350 |
| 410. KNR 401-12-12-39-00 | Malowanie 1-krotnie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych | metr | 7,500 |
| 420. KNR 202-15-10-02-00 | Malowanie drobnych elementów o pow do 0,25 m2 2-krotnie farbą olejną bez szpachlowania | szt | 7,000 |
| 430. WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie drzwi niemalowanych folią | m2 | 62,950 |
| 440. KNR 401-12-15-10-00 | Mycie stopni drewnianych z wangami wraz z podestami | szt | 38,000 |

| | | | |
|---------------------------|--|------|--------|
| DZIAŁ 2 | CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne - naprawa schodów z | | |
| 450. KNR 401-08-18-05-00 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 43,430 |
| 460. KNR 401-04-11-06-00 | Wymiana białej podłogi z desek podłogowych grubości 32 mm - przyjęto 10% pow. | m2 | 3,340 |
| 470. PKZ 1905-03-03-01-00 | Podłoga z desek z ostruganiem grub 25 mm - uzupełnienie podłogi II p. | m2 | 1,980 |
| 480. KNR 401-04-13-01-00 | Wzmocnienie stopni schodowych(stopnic i podstopnic) przez nabicie jednostronnie płyt OSB gr. 12-15 mm - analogia | metr | 16,800 |
| 490. PKZ 1911-01-06-11-00 | Posadzka z wykładzin rulonowych bez izolacji typu przemysłowego np. Tarkett Optima na kleju | m2 | 33,410 |
| 500. PKZ 1911-01-09-12-00 | Okładzina stopni i podstopni wykładziną rulonową typu przemysłowego np. Tarkett Optima na klej | m2 | 10,020 |
| 510. PKZ 1911-01-09-13-00 | Krawężnik schodowy z PCV | metr | 33,600 |
| 520. KNR 240-04-03-01-00 | Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych, kamiennych | m2 | 29,150 |
| 530. KNR 240-04-03-03-00 | Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych, kamiennych | m2 | 29,150 |