

000-00-091 : PRZEDMIAR ROBÓT ul. Sobieskiego 3

bud:

ob: Budynek mieszkalny.

rob: Roboty remontowe dachu - dachówka.

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		I. Roboty rozbiórkowe.		
10.	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	36,700
	1)	$17,5+2,0*2+6,2+9,0$		36,700
20.	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	33,000
	1)	$7,0+10,0+12,0+2,0*2$		33,000
30.	KNR 401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2	160,160
	1)	$5,5*17,5*2-(4,3+2,3)/2*9,0-4,2*4,2+3,0*2,5*2$		160,160
40.	KNR 404-05-09-02-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	115,503
	1)	$6,2*6,6+2,65*1,9+1,3*1,0+(6,8+8,2)/2*6,2+(3,5+1,6)/2*9,0-(0,85*0,85+0,6*0,8)$		115,503
50.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	50,367
	1) Pas nadrynnowy	$(17,5+4,5+6,2+3,0+1,0)*0,35$		11,270
	2) Kominy	$(0,83+0,48)*2*3*0,45+0,4*4*0,4+(0,8+0,5)*2*0,45+(0,3*2+0,8)*0,45$		5,977
	3) Kosze	$(1,6*2+5,5*2)*0,5$		7,100
	4) Połączenie ścian i dachu	$(6,6+8,2+8,2+0,8*2+1,9)*0,45$		11,925
	5) Połączenie z nową	$9,5*0,45$		4,275
	6) Naświetle	$0,85*4*0,55$		1,870
	7) Pokrycie murków	$6,6*0,7+7,4*0,45$		7,950
60.	KNR 401-03-50-01-00	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	1,912
	1)	$0,83*0,48*(2,5+2,3)$		1,912
70.	KNNR N003-06-01-01-00	Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach-Analogia tynk zewnętrzny kominu	m2	11,520
	1)	$0,4*4*4,2+0,4*4*3,0$		11,520
80.	KNR 404-04-03-02-00	Rozebranie deskowania dachu na styk - 10% całej połaci dachowej	m2	11,550
	1)	$115,5*0,1$		11,550
90.	KNR 404-08-03-02-00	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych stalowych kondygnacji II	m2	0,640
	1)	$0,4*0,4*4$		0,640
100.	KNR 404-09-01-06-00	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu - Analogia kosze spustowe do gruzu	metr	10,000
110.	KNR 404-09-01-07-00	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu-Rozebranie koszy spustowych	metr	10,000
120.	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m3	15,100
	1) Dachówka	8		8,000
	2) Blacha	0,1		0,100
	3) Łaty	1,6		1,600
	4) Kominy	1,9		1,900
	5) Papa	3,5		3,500
130.	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym S*4	m3	15,100
140.	CEN 201-03-01-01-00	Kalk. indywidualna opłata za wywiezienie gruzu	m3	15,100
DZIAŁ 2		I. Roboty remontowe.		
150.	KNR 401-04-14-10-00	Wymiana łączenia dachu pod dachówkę w odstępach łat ponad 16 cm	m2	160,160
160.	KNR 401-05-34-07-00	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych papą - analogia folia izolacyjna polietylenowa gr.0,1	m2	160,160
170.	KNNR N002-03-08-01-00	Komin wolnostojący w budynku wieloprzewodowy z cegły pełnej	m3	1,910
180.	KNNR N003-06-04-01-00	Uzupełnienie tynku zewnętrznego zwykłego kategorii III na zaprawie cementowo-wapiennej wapno hydratyzowane	m2	11,520
190.	KNR 401-04-19-02-00	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m	szt	4,000
200.	KNNR N002-05-02-02-10	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówkową	m2	160,160
210.	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	160,160
220.	KNR 202-05-17-02-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - impregnowaną, przybicie kontrłat	m2	160,160

230.	KNR 202-04-10-01-10	Deskowanie połaci dachowych tarcicą transport żurawiem z desek na styk o gr. 32mm	m2	11,550
240.	KNNR N002-05-07-02-00	Pokrycia dachu 2x papą termozgrzewalną	m2	115,500
250.	KNNR N002-11-05-02-00	Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony	m2	1,200
	1)	0,5*0,6*4		1,200
260.	KNNR N002-05-04-02-03	Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej grub 0,6 szer w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	24,330
	1) Pas nadrynnowy	11,27		11,270
	2) Kominy	(0,83+0,48)*2*2		5,240
	3) Kosze	7,1		7,100
	4) Połączenie ścian i dachu	0,8*2*0,45		0,720
270.	KNNR N002-05-04-05-00	Obróbki włazów i okien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej grub 0,6 w dachach krytych papą lub dachówką	szt	4,000
280.	KNR 202-05-29-04-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną DKD - murów ogniowych szer 15 - Kosz ściany	metr	24,900
	1) Połączenie ścian i dachu	6,6+8,2+8,2+1,9		24,900
290.	KNR 202-05-29-05-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną DKD - murów ogniowych dodatek za każde dalsze 5 cm szer	metr	52,800
	1)	6,6*8		52,800
300.	KNR 202-05-29-06-60	Obróbki dachowe papą termozgrzewalną DKD - kominów i połączenia z nową elewacją	metr	17,900
	1) Kominy	(0,8+0,6)*2+0,4*4+(0,8+0,5)*2+(0,3*2+0,8)		8,400
	2) Połączenie z nową	9,5		9,500
310.	KNNR N003-05-03-05-00	Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych wywiewki wentylacyjne występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	m2	0,245
	1) Wywiewki wentylacyjne	2*3,14*0,13*0,3		0,245
320.	KNR 202-05-09-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm fi 15 cm	metr	36,700
330.	KNR 202-05-11-03-01	Rury spustowe okrągłe z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm fi 12 cm	metr	33,000
340.	KNR 202-16-14-04-00	Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami	m2	65,000
	1)	(15,0+17,5)*2		65,000
350.	KNR 401-04-14-11-00	Wymiana desek czołowych dachu, analogia - drewnianego gzymsu zdobionego ząbkowaniem	metr	7,400
	1)	3,70*2		7,400
360.	PKZ 1912-01-04-38-00	Wymiana tralek balustrad bogato zdobionych - analogia wymiana drewnianej sterczyzny zakończonej kulą z zaimpregnowaniem	szt	1,000