

PROTOKÓŁ TYPOWANIA
REMONT DACHU W BUDYNKU PRZY UL.
SIENKIEWICZA 33 W ZIELONEJ GÓRZE

1. Rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie.
2. Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
3. Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką.
4. Ułożenie folii dachowej na kontrłatach. Minimalna grubość folii 0,4 mm.
5. Ułożenie dachówki podwójnie w koronkę.
6. Obsadzenie okienek włazowych w połaci dachowej.
7. Wykonanie rusztowań przy kominie oraz przemurowanie kominów z cegły pełnej z tynkowaniem i malowaniem zgodnie z ustaleniami konserwatorskimi. Demontaż i odtworzenie czap kominowych.
8. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk o grubości 0,6 mm rynny o średnicy 150 mm, rury spustowe o średnicy 120 mm.
9. Kitowanie silikonem dekarским obróbek blacharskich przy kominie i opierzeń przyściennych.
10. Impregnacja drewnianych elementów konstrukcji dachu wraz z podbitkami i innymi elementami zewnętrznymi.
11. Wykonanie, ustawienie a następnie rozebranie rynien drewnianych do gruzu
12. Wykonanie daszku zabezpieczającego nad wejściem
13. Ustawienie rusztowania od strony chodnika. Zajęcie chodnika uwzględnić w kosztach ogólnych
14. Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na wysypisko śmieci w Raculi. Utylizację uwzględnić w kosztach ogólnych
15. Wymiana pokrycia części papowej
16. Docieplenie części dachu dachówkowego – mansarda, poprzez ułożenie wełny mineralnej o grubości minimum 15 mm
17. Wymiana rynien rur spustowych od strony podwórza..