

**002-08-037 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:****ob:****rob: Remontowe szczytu kamienicy**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>				
<b>CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne.</b>				
10.	KNR 401-03-07-02-00	Przemurowanie pęknięć w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,000
20.	KNR 202-26-08-01-50 1)	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie 6,0*4,80/2	m2	14,400 14,400
30.	KNR 202-09-23-01-00  1)	Spoinowanie ścian zaprawa cementowa - iniekcja pęknięć zaprawą StoTrass Injekt  5*0,10*2	m2	1,000 1,000
40.	KNNR N003-06-01-03-00  1)	Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego pasami szer do 30 cm pod taśmy wzmacniające 3,0*4+2,40*6	metr	26,400 26,400
50.	KNR 202-06-35-04-00 1)	Gruntowanie ręcznie eurolanem FK 20 powierzchni pod taśmy Lamelle 26,60*0,1	m2	2,660 2,660
60.	KNR 202-06-26-01-00	Montaż taśmy Lamelle klejem epoksydowym Resin 220 z posypaniem taśmy piaskiem - analogia	metr	26,400
70.	PKZ 1908-01-01-01-00	Uzupełnienie tynków zewn kat III wap i cem-wap do 1 m2	m2	3,000
80.	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem StoPrim Micro	m2	14,400
90.	KNR 242-06-03-01-00	Tynk szpachlowy do renowacji fasad grubość szpachli 2 mm bez siatki zbrojeniowej StoKlasyk ręcznie	m2	14,400
100.	KNR 202-06-41-01-00	Szpachlowanie powierzchni pionowych szlamem izolacyjnym StoCrete ES	m2	14,400
110.	KNR 202-25-28-01-01	Malowanie elewacji farbą dyspersyjną StoColor Maxicryl	m2	14,400
120.	Kalk.indywid.	Renowacja detali architektonicznych	kmpł	1,000
130.	KNR 202-16-10-02-00 1)	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 16 m 17,50*7,20	m2	126,000 126,000
131.	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	11,460
140.	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	126,000
150.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,0*0,25*0,12+26,40*0,30*0,02+0,10	m3	0,288 0,288
160.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	0,290