




PAPA NAWIERZCHNIOWA – TERMOTRZEWALNA PŁE. PV250 S5–NRO
PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA – MODYFIKOWANA SBS
TERMOIZOLACJA – WIECNA MINERALNA GR. 22 cm
PAROIZOLACJA – FOLIA PAROSZCZELNA
WARSTWA SPADKOWA Z BETONU 5%
WYLEWKA BETONOWA GR. 6.0 cm
IZOLACJA – STYROPIAN GR. 6.0 cm
PŁYTY WPS NA BELKACH STALOWYCH IPET140
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY GR. 1.5 cm



"A"
skala 1:10



UWAGI!
Ostateczny kształt gzymsu i profili oraz sposobu mocowania do uzgodnienia z projektantem na budowie

OBIEKT: ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. REJA NA SIEDZIBĘ ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH - PRZEBUDOWA			
ADRES:	ZIELONA GÓRA UL. REJA 6	DZIAŁKA NR:	274
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA UL. PODGÓRNA 22, 65-424 ZIELONA GÓRA	NR UMOWY:	IM.7022 - 42/09
BIURO PROJEKTOWE			
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "PROJEKT" Spółka z o.o. 65-018 Zielona Góra ul. Jedności 78 tel. (0-69) 327-06-44 fax. (0-69) 327-16-02 e-mail: projekt@projektzgornaj.pl			
AUTOR:	mgr inż. arch. Jerzy Gołębiowski upr. bud. 136/82/ZG LU 0004	PODPIS:	
SPRAWDZIK:	mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki upr. bud. 85/81/ZG LU 0080	PODPIS:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Gołębiowski mgr inż. arch. Agata Kwaśkowska mgr inż. arch. Witold Godziszewski mgr inż. Elżbieta Lewicka 147/94/ZG mgr inż. Grzegorz Wujczyk	PODPIS:	
DATA:	WRZESIEŃ 2009	ZAKRES:	AB
STADIUM:	PW		
BRANŻA:	AR	SKALA:	1 : 20
TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYSUNKU:	PW - AR - 13
DETAL STROPODACHU NAD II PIĘTREM			