

Przebudowa podejść wodomierzowych oraz wykonanie instalacji hydrantowej w budynku przedszkola "Jacek i Agatka" w Zielonej Górze

Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	01-sty Demontaz istniejących instalacji wraz z urządzeniami	godz	50		
2	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły	m3	0,44		
3	KNNR 8 112-10 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o średnicy 80 mm	szt	1		
4	KNNR 8 112-8 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm	szt	6		
5	KNNR 8 112-7 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm	szt	10		
6	KNNR 8 112-9 Wstawienie trójnika z PP 75/63	szt	1		
7	KNNR 4 106-6 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 50 mm	m	5,5		
8	KNNR 4 106-5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 40 mm	m	136		
9	KNNR 4 106-4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 32 mm	m	11		
10	KNNR 4 106-3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 25 mm	m	21		
11	KNNR 4 126-4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych	m	177,5		
12	KNNR 4 128-2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	177,5		
13	01-sty Dezynfekcja z badaniem próbek wody	kpl	1		
14	KNNR 2 1404-4 Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm	m	173,5		
15	KNNR 4 140-3 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy 25 mm z demontażu	kpl	1		
16	KNNR 4 122-3 Podejście do wodomierza skrzydełkowego domowego w rurociągu o średnicy nominalnej 40 mm	kpl	2		
17	KNNR 4 140-4 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy 32 mm	kpl	1		

18	KNNR 4 130-5 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 40 mm	szt	3		
19	KNR 0-35 IGM 131-5 Montaż urządzeń zabezpieczających wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu BA 2760, średnica nominalna przyłączy urządzenia 1 1/2"	szt	2		
20	KNR 0-35 IGM 216-13 Montaż filtrów osadnikowych siatkowych, średnica nominalna armatury 40 mm	szt	2		
21	KNNR 4 130-5 Zawór pierwszeństwa VV300/W100 o średnicy nominalnej 40 mm	szt	1		
22	KNNR 4 138-1 Zawory hydrantowe montowane w ścianie o średnicy nominalnej 25 mm	szt	10		
23	KNNR 4 115-3 Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25 mm	szt	10		
24	KNNR 4 115-5 Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 40 mm	szt	3		
25	KNNR 4 142-1 Szafka hydrantowa kompletna z wężem pólshywnym 30m	kpl	10		
26	KNR 4-01 333-9 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścian 1 cegły	szt	12		
27	KNR 4-01 323-3 Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1 cegły	szt	12		
28	KNR 4-03 1008-3 Montaż przepustow rurowych o długości przepustu 1 m na ścianie, Dz:rury do 60 mm	przepustów	12		
Razem kosztorys: Przebudowa podejść wodomierzowych oraz wykonanie instalacji hydrantowej w budynku przedszkola "Jacek i Agatka" w Zielonej Górze					