

# Przedmiar Robót

## Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18

1. KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z dachówki  
+ 0508/02 karpiołki podwójnie  
 $(10,30 \times 8,40) + (10,30 \times 8,40) = 173,04 \text{ m}^2$

2. KNR 2-02 Pokrycie dachu dachówką ceramiczną  
+ 0504/06 karpiołką podwójnie w koronkę na sucho  
 $(10,30 \times 8,40) + (10,30 \times 8,40) = 173,04 \text{ m}^2$

Uwaga: długość połaci dachowej pod górną - 10,30 m  
długość krawędzi połaci dachówki krawędziową - 33,60 m

3. KNR 4-01 Nymia na tarcia dachu pod krycie dachówką  
+ 0414/10 o bieżymie 16 cm  
 $(10,30 \times 8,40) + (10,30 \times 8,40) = 173,04 \text{ m}^2$

4. KNR 0-15 Ułożenie na krokwiach na kontratacie ekranu  
+ 0517/01 zabezpieczającego z folii pod krycie dachówką  
 $(10,30 \times 8,40) + (10,30 \times 8,40) = 173,04 \text{ m}^2$

5. KNR 0-15 Obsadzenie okienek dachowych w połaci dachowej  
+ 0526/02 szt - 2

6. KNR 4-01 Przemierowanie komina z cegły klinkier  
+ 0310/01 ponad dachem obj. do 0,50 m<sup>3</sup> - 1 szt  
 $1,00 \times 0,40 \times 1,00 = 0,40 \text{ m}^3$

7. KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominie o obj. od 2 do 5  
+ 0419/02 - 1 szt.

- 2 -

Predmiar robót -  
Remont dachu dachówkowego budynku mieszkalnego  
przy ul. Chopina 18

8. KNR.2-02 Wykonanie dorobki komina przy szerokości 25cm  
t.0507/01 z blachy tytan-cynk  
 $(1,00 + 1,00 + 0,40 + 0,40) = 2,80 \text{ mb} \times 0,25 = 0,70 \text{ m}^2$
9. KNR.4-01 Rozobranie dorobek blacharskich - rynny z blachy  
t.0535/04 nie nadającej się do użytku od strony podwórka  
- 10,30 mb
10. KNR.4-01 Rozobranie dorobek blacharskich - rynna z blachy  
t.0535/03 nadającej się do użytku - od ulicy  
- 10,30 mb
11. KNR.2-02 Rynny dachowe z blachy tytan-cynk półokrągłe  
t.0509/04 o średnicy 15cm  
- 20,60 mb
12. KNR.4-01 Rozobranie dorobek blacharskich - rury spustowe  
t.0535/06 z blachy nie nadającej się do użytku od podwórka  
- 10 mb
13. KNR.4-01 Rozobranie dorobek blacharskich - rury spustowe  
t.0535/05 z blachy nadającej się do użytku - od ulicy  
- 8,30 mb
14. KNR.2-02 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy  
t.0511/03 tytan-cynk  
-  $8,30 + 10 = 18,30 \text{ mb}$
15. KNR.4-04 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny  
t.0901/05  
- 10 mb
16. KNR.4-04 Rynny drewniane do gruzu - ustalenie rynny  
t.0901/06  
- 20 mb
17. KNR.4-04 Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny  
t.0901/07  
- 10 mb

- 3 -

## Przedmiar Robót

Remont dachu dachówkowego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 18

18. KNR 2-02 Rusztowania zewnętrzne murów o wysokości  
t. 1604/01 do 10 mb - od strony ulicy - chodnik  
 $10,30 \times 8,00 = 82,40 \text{ m}^2$
19. KNR 4-01 Wymiana desekowania podbitki dachowej  
t. 0414/02 - przyjęto  $8,0 \text{ m}^2$
20. KNR 4-01 Lakierowanie elementów drewnianych emalią olejną  
t. 1210/06 żywiczną - podbitka i belki  
 $10,30 + 10,30 \times 0,40 + (8,40 + 8,40 + 8,40 + 8,40) \times 0,40 +$   
 $+ (2,00 \times 0,40) + 15 \text{ m} \times 0,36 \times 0,40 = 24,64 \text{ m}^2$
21. KNR 4-01 Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem  
t. 0420/04 do budynku od podwórka - dwa wejścia  
 $- 2 \times (2 \times 2) = 8 \text{ m}^2$
22. KNR 4-01 Wymiarzenie gruzu samochodami na wysypisko  
t. 0108/13 miejscie  
 $(173,04 \times 0,02) + 0,40 = 3,86 \text{ m}^3$
23. KNR 4-01 Wymiarzenie gruzu - dopłata za dalsze 5 km  
t. 0108/16  
 $- 3,86 \text{ m}^3$
24. KNR 2-02 Obwódki przy szer. w rozwinięciu do 25cm z blachy  
t. 0507/01 tytan-cynk - wykonanie i montaż listew dociskających  
przy dachówkach  
 $1,00 + 1,00 + 0,40 + 0,40 = 2,80 \text{ mb} \times 0,08 = 0,224 \text{ m}^2$

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ  
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW  
MIESZKALNYCH NR 1  
65-056 Zielona Góra, ul. Plac Matejki 3d  
☎ (068) 322 15 72  
NIP 929-011-25-21

Z-ca KIEROWNIKA  
ds. TECHNICZNYCH  
mgr inż. Roman Artyszuk