

UKŁAD KONSTRUKCYJNY NAD PIWNICĄ I RZUT FUNDAMENTU POD SZYB DŹWIGOWY
skala 1:100

POZ. 5.1.
PŁYTA FUNDAMENTOWA 2,60x2,32m gr.30cm
POD SAMONOŚNY SZYB DŹWIGOWY
WYKONANY W KONSTRUKCJI STALOWEJ
PŁYTA ZBROJONA GÓRĄ I DOŁEM SIATKĄ
Z PRĘTÓW #10 34GS co 12cm; BETON B20
szt.1
RZĘDNA SPODU PŁYTY: -1,40
WZDŁUŻ TRZECH KRAWĘDZI PŁYTY
NIE PRZYLEGAJĄCYCH DO ŚCIANY
OMUROWAĆ PŁYTĘ BLOCZKAMI
BETONOWYMI DO POZIOMU RZĘDNEJ
±0,00

WIDOCZNE PÓŁKI DOLE DWUTEOWNIKÓW
ISTNIEJĄCYCH STROPÓW ODCINKOWYCH
OCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE, OSIATKOWAĆ I
OTYNKOWAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY PROJEKTOWANE
ŚCIANY DO WYBURZENIA

OBIEKT :
ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. REJA NA SIEDZIBĘ ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

ADRES :	ZIELONA GÓRA ul. REJA 6	DZIAŁKA NR : 274 OBRĘB : 6
INWESTOR :	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA UL. PODGÓRNA 22, 65-424 ZIELONA GÓRA	NR UMOWY : **IM.7022 - 42/09**

BIURO PROJEKTOWE

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
"PROJEKT" Spółka z o.o.
65-018 Zielona Góra
ul. Jedności 78
tel. (0-68) 327-05-44 fax. (0-68) 327-18-02
e-mail: projekt@projekt.zgora.pl

AUTOR :	mgr inż. Dominik Górniak upr. bud. LBS/0056/P00K/07	PODPIS :
ASYSTENT:	mgr inż. Wujczyk Grzegorz	PODPIS :
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Hieronim Pawłowski upr. bud. 109/80/ZG/90	PODPIS :

DATA : WRZESIEŃ 2009	ZAKRES : AB
STADIUM : PW	
BRANŻA : K	SKALA : 1 : 100
TYTUŁ RYSUNKU : UKŁAD KONSTRUKCYJNY NAD PIWNICĄ I RZUT FUNDAMENTU POD SZYB DŹWIGOWY	NR RYSUNKU : PW - K - 01