

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45443000-4	<b>A. ELEWACJA FRONTOWA ul. Kazimierza Wielkiego nr 8.</b>				
1.1	45111300-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR-W 4-01 d.1. 0545-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	15.20		
2	KNR 4-01 0535- d.1. 04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	10.40		
3	KNR-W 4-01 d.1. 0545-08 1	Rozebranie obróbek okapów, parapetów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	12.09		
4	KNR-W 4-01 d.1. 0212-01 1	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - progi i schody przy wejściach	m <sup>3</sup>	1.00		
5	Kalkulacja włas- d.1. na 1	Demontaż i ponowny montaż, klimatyzatorów, urządzeń alarmowych, kratki wentylacyjnych, tablic informacyjnych, itp.	kpl.	1.00		
1.2	45452000-0	<b>Zewnętrzne czyszczenie budynków</b>				
6	TZKBNK VIII d.1. 05-164 2	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią	m <sup>2</sup>	31.63		
7	ZKNR C-2 d.1. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( para wodna + detergentu biodegradowalne	m <sup>2</sup>	113.85		
8	KNR K-04 d.1. 0403-02 2	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp ( 70 % )	m <sup>2</sup>	79.70		
9	ZKNR C-2 d.1. 0401-05 2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych w przyziemiu do wys. 60 cm ( 100 % )	m <sup>2</sup>	8.98		
10	ZKNR C-2 d.1. 0401-05 2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m <sup>2</sup> Tynki zawilgocone, odspojone, spękane i o słabej przyczepności ( 60 % )	m <sup>2</sup>	62.92		
11	TZKBNK VIII d.1. 05-143 2	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej ( głębokość 5 mm ) - ścian, pilastry, gzymsy i atyki ( 60 % )	m <sup>2</sup>	62.92		
12	TZKBNK VIII d.1. 05-148 2	Czyszczenie ścierne murów z wystrojami architektonicznymi ( nad oknami i pod oknami, oraz nad drzwiami wejściowymi)	m <sup>2</sup>	6.60		
13	ZKNR C-2 d.1. 0402-03 2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych z pozostałości tynku nakrapianego.	m <sup>2</sup>	46.45		
1.3	45410000-4	<b>Tynkowanie ( Tynki cem-wap. )</b>				
14	Kalkulacja włas- d.1. na 3	Umieszczenie przewodów przebiegających na elewacji w rurkach pod tynkiem.	kpl.	1.00		
15	KNR 0-15II d.1. 0527-01 3	izolacja gzymsu ceglanego papą termozgrzewalną ( pod obróbkę blacharską ) z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	17.89		
16	KNR 4-01 0530- d.1. 07 3	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i podokienników z blachy z tytan-cynku	m <sup>2</sup>	17.89		
17	TZKBNK VIII d.1. 02-25 3	Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich ( uzupełnienie )	m <sup>2</sup>	71.90		
18	KNR 0-23 2611- d.1. 02 3	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian ( np. ), oraz cokołu do poziomu 80 cm (	m <sup>2</sup>	113.85		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19 d.1. 3	KNR 9-13 0201-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. zbroioną mikrowłóknami, lub droбноziarnistą t na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich ( w miejscach większych spękań zatopić siatkę )	m <sup>2</sup>	113.85		
20 d.1. 3	KNR 9-13 0201-03	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej zaprawą szpachlową na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach	m <sup>2</sup>	16.79		
21 d.1. 3	TZKNBK VIII 03-79	Gzymsy zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zapraw i zaprawy droбноziarnistej	m	39.94		
22 d.1. 3	TZKNBK VIII 03-79	Podokienniki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zapraw i zaprawy droбноziarnistej	m	13.10		
23 d.1. 3	TZKNBK VIII 05-161	Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podokiennikach pod obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>	6.10		
<b>1.4 45453100-8</b>		<b>Roboty renowacyjne</b>				
24 d.1. 4	TZKNBK IV - 119	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu	msc	1.00		
25 d.1. 4	KNR 19-01 0313-02	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu	msc	3.00		
26 d.1. 4	KNR-W 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych stopni schodowych z betonu monolitycznego - wejścia ( B 20 )	m <sup>3</sup>	1.07		
27 d.1. 4	TZKNBK XVI m 0109-03	Montaż stopni i podstopnic - obudowa stopni z płyt granitowych prostokątnych gr. 3-5 cm granit w odcieniu szarym "po pile" o obw.do 15 m/m2 ( wejścia )	m <sup>2</sup>	4.35		
<b>1.5 45453100-8</b>		<b>Roboty renowacyjne ( kraty )</b>				
28 d.1. 5	KNR-W 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	3.45		
29 d.1. 5	KNR-W 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>	3.45		
30 d.1. 5	TZKNC N-K/ XVII t.23-a.1A	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych , el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty ( kraty )	m <sup>2</sup>	3.45		
31 d.1. 5	TZKNBK XV 0546-01	Pomalowanie krat stalowych lub żeliwnych	m <sup>2</sup>	3.45		
<b>1.6 45453100-8</b>		<b>Roboty renowacyjne ( elementy wystroju architektonicznego )</b>				
32 d.1. 6	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m <sup>2</sup>	7.00		
33 d.1. 6	ZKNR C-2 0416-01	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych	m <sup>2</sup>	7.00		
34 d.1. 6	Kalkulacja własna	Prace konserwatorskie przy detalach sztukatorskich płycin ( specjalista konserwator )	m <sup>2</sup>	7.00		
35 d.1. 6	Kalkulacja własna	Prace konserwatorskie przy detalach sztukatorskich krokosztyń i zworników (specjalista konserwator )	szt	18.00		
36 d.1. 6	TZKNBK VIII 03-80	Tynki zewn.profilu ciągnionych ( opaski okienne - uzupełnienie ubytków ) o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy sztukatorskiej i zaprawy droбноziarnistej	m	49.46		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
37	TZKNBK VIII d.1. 04-126 6	Bonie prostokątne na ścianach w tynku zwykłym ( uzupełnienie ubytków )	m	44.91		
<b>1.7</b>	<b>45453100-8</b>	<b>Roboty renowacyjne ( elementy drewniane wystawek)</b>				
38	TZKNBK VII - d.1. 151 7	Oczyszczanie elementów drewnianych okapów z resztek farby metodą chemiczną ( np	m <sup>2</sup>	7.80		
39	TZKNBK V -338 d.1. 7	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków ( fleków ) lub naprawa części zniszczonych.Powierzchnia narożnikowa do 0.25 m2 głęb.wycięcia 10 cm	szt.	4.00		
40	KNR 19-01 d.1. 0648-03 7	Impregnacje grzybobójcze elementów drewnianych metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>	7.80		
41	TZKNBK XV d.1. 0433-01 7	Przygotowanie elementów drewnianych pod malowanie (oczyszczenie, odkurzenie, odtuszczenie itp.)	m <sup>2</sup>	7.80		
42	TZKNBK XV d.1. 0434-01 7	Zagruntowanie drewna celem zmniejszenia chłonności - bioodporne farby do gruntowania alkiidowe lub akrylowe odporne na warunki atmosferyczne.	m <sup>2</sup>	7.80		
43	TZKNBK XV d.1. 0436-01 7	Wyszpachlowanie ( mniejsze ubytki ) i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>	7.80		
44	TZKNBK XV d.1. 0437-01 7	Malowanie farbami na bazie żywicznej elementów drewnianych - pierwszy raz ( w/g wykazu kolorów )	m <sup>2</sup>	7.80		
45	TZKNBK XV d.1. 0437-02 7	Malowanie farbami j/w elementów drewnianych drugi raz	m <sup>2</sup>	7.80		
<b>1.8</b>	<b>45421132-8</b>	<b>Instalowanie okien</b>				
46	TZKNBK XX d.1. 1106-04 8	Renowacja istniejących starych okien drewnianych - w/g opisu w projekcie budowlanym ( z zewnątrz i od wewnątrz ) - przygotowanie do malowania	szt.	5.00		
<b>1.9</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Instalowanie drzwi</b>				
47	TZKNBK XX d.1. 1316-08 9	Renowacja istniejących drzwi wejściowych z naświetlem - w/g opisu w projekcie budowlanym ( z zewnątrz i od wewnątrz )	m <sup>2</sup>	5.54		
<b>1.10</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
48	ZKNR C-2 d.1. 0416-01 10	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem wyrównującym chłonność podłoża i poprawiającym przyczepność	m <sup>2</sup>	113.85		
49	ZKNR C-2 d.1. 0119-09 10	Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie; tynk fakturowy ( kolorystyka zgodnie z projektem )	m <sup>2</sup>	113.85		
50	TZKNBK XV d.1. 0107-03 10	Malowanie farbą elewacyjną silikatową j/w ( kolor w/g kolorystyki ) profili ciągnionych z zagruntowaniem - od 10 do 20 cm	m <sup>2</sup>	17.96		
51	TZKNBK XV d.1. 0108-01 10	Malowanie farbą fasadową silikatową j/w ( kolor w/g kolorystyki ) wystrojów sztukatorskich o charakterze złożonym ( płyciny pod i nad oknami z dekoracją roślinną )	m <sup>2</sup>	7.00		
52	TZKNBK XV d.1. 0107-03 10	Malowanie farbą elewacyjną silikatową j/w ( kolor w/g kolorystyki ) ościeży okiennych i drzwiowych z zagruntowaniem - od 10 do 30 cm	m <sup>2</sup>	16.79		
53	KNR-W 4-01 d.1. 1209-04 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej i drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 ( kolor jak w projekcie )	m <sup>2</sup>	8.88		
54	KNR 2-02 1510- d.1. 06 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwiczek szafek instalacyjnych i elementów pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem ( kolor jak elewacja )	m <sup>2</sup>	1.50		
<b>1.11</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>				
55	KNR-W 2-02 d.1. 0520-08 11	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.	2.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
56	KNR-W 2-02 d.1. 0527-04 11	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku	m	15.20		
57	KNR-W 2-02 d.1. 0520-04 11	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m	10.40		
58	KNR 2-15 0211- d.1. 01 11	Montaż rur deszczowych żeliwnych o śr.nom. 150 mm ( z odzysku )	szt.	2.00		
59	KNR K-05 d.1. 0502-06 11	Montaż rur spustowych - kłapa burzowa ( otwierana z kratką )	szt.	2.00		
<b>1.12</b>	<b>45262100-2</b>	<b>Roboty przy wznoszeniu rusztowań</b>				
60	KNR-W 2-02 d.1. 1603-02 12	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	139.78		
61	KNR 2-02 r.16 d.1. z.sz.5.15 12	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59)	m-g	154.95		
62	KNNR 2 1505- d.1. 01 12	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	139.78		
63	TZKNBK VIII d.1. 05-164 12	Zabezpieczenie terenu, oraz stolarki okiennej okien piwnicznych przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią	m <sup>2</sup>	40.00		
64	KNR 2-02 1614- d.1. 04 12	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	4.00		
<b>1.13</b>	<b>45111220-6</b>	<b>Wywóz gruzu, składowanie, utylizacja.</b>				
65	KNR 4-01 0108- d.1. 11 13	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	4.16		
66	KNR 4-01 0108- d.1. 12 13	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5	m <sup>3</sup>	4.16		
67	WKI I kw. 2013. d.1. 13	Opłata za składowanie i utylizację gruzu. symbol. klasyf. 2.701.07.	mg.	6.24		
Razem dział: A. ELEWACJA FRONTOWA ul. Kazimierza Wielkiego nr 8.						
<b>2</b>	<b>45443000-4</b>	<b>B. ELEWACJA TYLNA ul. Kazimierza Wielkiego nr 8.</b>				
<b>2.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
68	KNR-W 4-01 d.2. 0545-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	7.60		
69	KNR 4-01 0535- d.2. 04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	14.96		
70	KNR-W 4-01 d.2. 0545-08 1	Rozebranie obróbek okapów, parapetów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	15.87		
71	Kalkulacja włas- d.2. na 1	Demontaż i ponowny montaż, klimatyzatorów, urządzeń alarmowych, kratki wentylacyjnych, tablic informacyjnych, itp.	kpl.	1.00		
<b>2.2</b>	<b>45452000-0</b>	<b>Zewnętrzne czyszczenie budynków</b>				
72	TZKNBK VIII d.2. 05-164 2	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią	m <sup>2</sup>	23.18		
73	ZKNR C-2 d.2. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmiecie podłoża / para wodna + detergenty biodegradowalne	m <sup>2</sup>	86.10		
74	KNR K-04 d.2. 0403-02 2	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp ( 70 % )	m <sup>2</sup>	60.27		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
75	ZKNR C-2 d.2. 0401-05 2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych w przyziemiu do wys. 60 cm ( 100 % )	m <sup>2</sup>	8.98		
76	ZKNR C-2 d.2. 0401-05 2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m <sup>2</sup> Tynki zawilgocone, odspojone, spękane i o słabej przyczepności ( 60 % )	m <sup>2</sup>	46.27		
77	TZKNBK VIII d.2. 05-143 2	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej ( głębokość 5 mm ) - ścian, pilastry, gzymsy i atyki ( 60 % )	m <sup>2</sup>	46.27		
78	ZKNR C-2 d.2. 0402-03 2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych z pozostałości tynku nakrapianego.	m <sup>2</sup>	30.85		
<b>2.3 45410000-4</b>		<b>Tynkowanie ( Tynki cem-wap. )</b>				
79	Kalkulacja własna d.2. na 3	Umieszczenie przewodów przebiegających na elewacji w rurkach pod tynkiem.	kpl.	1.00		
80	KNR 0-15II d.2. 0527-01 3	Izolacja gzymsu ceglanego papą termozgrzewalną ( pod obróbkę blacharską ) z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	16.29		
81	KNR 4-01 0530- d.2. 07 3	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i podokienników z blachy z tytan-cynku	m <sup>2</sup>	16.29		
82	TZKNBK VIII d.2. 02-25 3	Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich ( uzupełnienie )	m <sup>2</sup>	55.25		
83	KNR 0-23 2611- d.2. 02 3	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian ( np. ) oraz cokołu do poziomu 80 cm ( np. )	m <sup>2</sup>	86.10		
84	KNR 9-13 0201- d.2. 02 3	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. : zbrojona mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich ( w miejscach większych spękań zatopić siatkę )	m <sup>2</sup>	86.10		
85	KNR 9-13 0201- d.2. 03 3	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej zaprawą szpachlową na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach	m <sup>2</sup>	14.03		
86	TZKNBK VIII d.2. 03-79 3	Gzymsy zewn.profilii ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy i zaprawy drobnoziarnistej	m	29.94		
87	TZKNBK VIII d.2. 03-79 3	Podokienniki zewn.profilii ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy i zaprawy drobnoziarnistej	m	8.80		
88	TZKNBK VIII d.2. 05-161 3	Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie	m <sup>2</sup>	5.99		
<b>2.4 45453100-8</b>		<b>Roboty renowacyjne ( naprawa uszkodzeń w elewacji )</b>				
89	TZKNBK IV - d.2. 119 4	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m <sup>2</sup> w jed.miejscu	msc	1.00		
90	KNR 19-01 d.2. 0313-02 4	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu	msc	3.00		
<b>2.5 45453100-8</b>		<b>Roboty renowacyjne ( kraty )</b>				
91	KNR-W 7-12 d.2. 0101-02 5	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	2.31		
92	KNR-W 7-12 d.2. 0105-02 5	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>	2.31		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
93	TZKNC N-K/ d.2. XVII t.23-a.1A 5	Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych, el. wystroju arch. o char. prostym lub śr. złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty ( kraty )	m <sup>2</sup>	2.31		
94	TZKNBK XV d.2. 0546-01 5	Pomalowanie krat stalowych lub żeliwnych	m <sup>2</sup>	2.31		
<b>2.6 45453100-8</b>		<b>Roboty renowacyjne ( elementy wystroju architektonicznego )</b>				
95	TZKNBK VIII d.2. 05-148 6	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m <sup>2</sup>	3.00		
96	TZKNBK VIII d.2. 03-80 6	Tynki zewn.profilu ciągnionych ( opaski okienne - uzupełnienie ubytków ) o szer.do 20 cm z brzołowaniem zaprawy sztukatorskiej i zaprawy drobnoziarnistej	m	33.40		
<b>2.7 45453100-8</b>		<b>Roboty renowacyjne ( elementy drewniane wystawek)</b>				
97	TZKNBK VII - d.2. 151 7	Oczyszczanie elementów drewnianych wystawek z resztek farby metodą chemiczną ( np. )	m <sup>2</sup>	5.00		
98	TZKNBK V -338 d.2. 7	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków ( fleków ) lub naprawa części zniszczonych.Powierzchnia narożnikowa do 0.25 m <sup>2</sup> głęb.wycięcia 10 cm	szt.	2.00		
99	KNR 19-01 d.2. 0648-03 7	Impregnacje grzybobójcze elementów drewnianych metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>	5.00		
100	TZKNBK XV d.2. 0433-01 7	Przygotowanie elementów drewnianych pod malowanie (oczyszczenie, odkurzenie, odtuszczenie itp.)	m <sup>2</sup>	5.00		
101	TZKNBK XV d.2. 0434-01 7	Zagruntowanie drewna celem zmniejszenia chłonności - bioodporne farby do gruntowania alkidowe lub akrylowe odporne na warunki atmosferyczne.	m <sup>2</sup>	5.00		
102	TZKNBK XV d.2. 0436-01 7	Wyszpachlowanie ( mniejsze ubytki ) i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>	5.00		
103	TZKNBK XV d.2. 0437-01 7	Malowanie farbami na bazie żywicznej elementów drewnianych - pierwszy raz ( w/g wykazu kolorów )	m <sup>2</sup>	5.00		
104	TZKNBK XV d.2. 0437-02 7	Malowanie farbami j/w elementów drewnianych drugi raz	m <sup>2</sup>	5.00		
<b>2.8 45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>				
105	ZKNR C-2 d.2. 0416-01 8	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem wyrównującym chłonność podłoża i poprawiającym przyczepność	m <sup>2</sup>	86.10		
106	ZKNR C-2 d.2. 0119-09 8	Malowanie elewacji farbą siilkatową i dwukrotnie; tynk fakturowy ( kolorystyka zgodnie z projektem )	m <sup>2</sup>	86.10		
107	TZKNBK XV d.2. 0107-03 8	Malowanie farbą elewacyjną silikatową j/w ( kolor w/g kolorystyki ) profili ciągnionych z zagruntowaniem - od 10 do 20 cm	m <sup>2</sup>	17.96		
108	TZKNBK XV d.2. 0107-03 8	Malowanie farbą elewacyjną silikatową j/w ( kolor w/g kolorystyki ) ościeży okiennych i drzwiowych z zagruntowaniem - od 10 do 30 cm	m <sup>2</sup>	14.03		
109	TZKNBK XX d.2. 1106-04 8	Renowacja istniejących starych okien i drzwi drewnianych - w/g opisu w projekcie budowlanym ( z zewnątrz i od wewnątrz ) - przygotowanie do malowania	szt.	7.00		
110	KNR-W 4-01 d.2. 1209-04 8	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> ( kolor jak w projekcie )	m <sup>2</sup>	5.89		
111	KNR-W 4-01 d.2. 1209-06 8	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> ( kolor jak w projekcie )	m <sup>2</sup>	5.68		
112	KNR 2-02 1510- d.2. 06 8	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwiczek szafek instalacyjnych i elementów pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem ( kolor jak elewacja )	m <sup>2</sup>	1.50		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2.9</b>	<b>45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>				
113	KNR-W 2-02 d.2. 0520-08 9	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.	1.00		
114	KNR-W 2-02 d.2. 0527-04 9	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku	m	7.60		
115	KNR-W 2-02 d.2. 0520-04 9	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m	14.96		
116	KNR 2-15 0211- d.2. 01 9	Montaż rur deszczowych żeliwnych o śr.nom. 150 mm ( z odzysku )	szt.	1.00		
117	KNR K-05 d.2. 0502-06 9	Montaż rur spustowych - kłapa burzowa ( otwierana z kratką )	szt.	1.00		
<b>2.10</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Roboty remontowe i renowacyjne - Opaska.</b>				
118	KNR 2-31 0102- d.2. 05 10	Wykonanie koryta pod odtworzenie opaski z kostki betonowej w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>	5.24		
119	KNR 2-31 0103- d.2. 02 10	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	5.24		
120	KNR 2-31 0401- d.2. 02 10	Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	14.97		
121	KNR 2-31 0407- d.2. 05 10	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	14.97		
122	KNNR-W 10 d.2. 2111-01 10	Ułożenie w opasce geowłókniny.	m <sup>2</sup>	5.24		
123	KNR 2-31 0104- d.2. 01 10	Ręczne ułożenie warstwy odsączającej - opaski żwirowej - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	5.24		
124	KNR 0-11 0321- d.2. 02 10	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	5.24		
<b>2.11</b>	<b>45262100-2</b>	<b>Roboty przy wznoszeniu rusztowań</b>				
125	KNR-W 2-02 d.2. 1603-02 11	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	149.70		
126	KNR 2-02 r.16 d.2. z.sz.5.15 11	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115)	m-g	161.8		
127	KNNR 2 1505- d.2. 01 11	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	140.70		
128	KNR 2-02 1614- d.2. 04 11	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	4.00		
<b>2.12</b>	<b>45111220-6</b>	<b>Wywóz gruzu, składowanie, utylizacja.</b>				
129	KNR 4-01 0108- d.2. 11 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	2.66		
130	KNR 4-01 0108- d.2. 12 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5	m <sup>3</sup>	2.66		
131	WKI I kw. 2013. d.2. 12	Opłata za składowanie i utylizację gruzu. symbol. klasyf. 2.701.07.	mg.	3.99		
Razem dział: B. ELEWACJA TYLNA ul. Kazimierza Wielkiego nr 8.						
<b>3</b>	<b>45443000-4</b>	<b>C. ELEWACJE SZCZYTOWE ul. Kazimierza Wielkiego nr 8.</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>3.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
132	Kalkulacja własna d.3. 05-164 1	Demontaż i ponowny montaż, urządzeń alarmowych, kratki wentylacyjnych, tablic informacyjnych, itp.	kpl.	1.00		
<b>3.2</b>	<b>45452000-0</b>	<b>Zewnętrzne czyszczenie budynków</b>				
133	TZKNBK VIII d.3. 05-164 2	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią	m <sup>2</sup>	4.62		
134	ZKNR C-2 d.3. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( para wodna + detergenty biodegradowalne )	m <sup>2</sup>	164.37		
135	KNR K-04 d.3. 0403-02 2	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp ( 30 % )	m <sup>2</sup>	49.31		
136	ZKNR C-2 d.3. 0401-05 2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych w przyziemiu do wys. 60 cm ( 100 % )	m <sup>2</sup>	7.58		
137	ZKNR C-2 d.3. 0401-05 2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m <sup>2</sup> Tynki zawilgocone, odspojone, spękane i o słabej przyczepności ( 60 % )	m <sup>2</sup>	94.07		
138	TZKNBK VIII d.3. 05-143 2	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej ( głębokość 5 mm ) - ścian, pilastry, gzymsy i atyki ( 60 % )	m <sup>2</sup>	94.07		
<b>3.3</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie ( Tynki cem-wap. )</b>				
139	Kalkulacja własna d.3. na 3	Umieszczenie przewodów przebiegających na elewacji w rurkach pod tynkiem.	kpl.	1.00		
140	TZKNBK VIII d.3. 02-25 3	Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich ( uzupełnienie )	m <sup>2</sup>	98.65		
141	KNR 0-23 2611- d.3. 02 3	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian ( np. oraz cokołu do poziomu 80 cm ( np.	m <sup>2</sup>	164.37		
142	KNR 9-13 0201- d.3. 02 3	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. brojona mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą ( na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich ( w miejscach większych spękań zatopić siatkę )	m <sup>2</sup>	164.37		
143	KNR 9-13 0201- d.3. 03 3	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej zaprawą szpachlową na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach	m <sup>2</sup>	2.40		
<b>3.4</b>	<b>45453100-8</b>	<b>Roboty renowacyjne ( naprawa uszkodzeń w elewacji ceglanej )</b>				
144	TZKNBK IV - d.3. 119 4	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m <sup>2</sup> w jed.miejscu	msc	1.00		
145	KNR 19-01 d.3. 0313-02 4	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 3 cegły w jednym miejscu	msc	2.00		
<b>3.5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>				
146	ZKNR C-2 d.3. 0416-01 5	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem wyrównującym chłonność podłoża i poprawiającym przyczepność	m <sup>2</sup>	164.37		
147	ZKNR C-2 d.3. 0119-09 5	Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie; tynk fakturowy ( kolorystyka zgodnie z projektem )	m <sup>2</sup>	164.37		
148	TZKNBK XV d.3. 0107-03 5	Malowanie farbą elewacyjną silikatową j/w ( kolor w/g kolorystyki ) ościeży okiennych z zagruntowaniem - od 10 do 30 cm	m <sup>2</sup>	4.62		
149	KNR-W 4-01 d.3. 1209-04 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej i drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> ( kolor jak w projekcie )	m <sup>2</sup>	4.88		



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150	KNR 2-02 1510- d.3. 06 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwiczek szafek instalacyjnych i elementów pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem ( kolor jak elewacja )	m <sup>2</sup>	1.50		
<b>3.6 45262100-2</b>		<b>Roboty przy wznoszeniu rusztowań</b>				
151	KNR-W 2-02 d.3. 1603-02 6	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	153.83		
152	KNR 2-02 r.16 d.3. z.sz.5.15 6	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142, 143,144,145,146,147,148,149,150)	m-g	107.42		
153	KNNR 2 1505- d.3. 01 6	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	153.83		
<b>3.7 45111220-6</b>		<b>Wywóz gruzu, składowanie, utylizacja.</b>				
154	KNR 4-01 0108- d.3. 11 7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	4.05		
155	KNR 4-01 0108- d.3. 12 7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5	m <sup>3</sup>	4.05		
156	WKI I kw. 2013. d.3. 7	Opłata za składowanie i utylizację gruzu. symbol. klasyf. 2.701.07.	mg.	6.08		
Razem dział: C. ELEWACJE SZCZYTOWE ul. Kazimierza Wielkiego nr 8.						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: